

REGIONE VENETO COMUNE di ALBIGNASEGO

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZI TECNICI DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE RAGGIO DI SOLE, ALDO MORO E MARCONI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI"

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

ELABORATO

ANALISI PREZZI

DATA	SETTEMBRE 2018	REV. 1
PROGETTISTI	arch. Michela Luppino	
	ORDINE DEGLI ARCHITETTO ORDINE DEGLI ARCHITET	
R.U.P.	Arch. Isabella Uzzo	ELABORATO
		6

Comune di ALBIGNASEGO Provincia di Padova

pag. 1

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEI PREZZI

OGGETTO:

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi Scuole Primarie Raggio di Sole, Aldo Moro e Marconi per l'ottenimento del CPI.

COMMITTENTE: Comune di Albignasego

Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), 13/09/2018

II Tecnico



				pag. 2
TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I		IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<u>Giustificazione</u> voci di Elenco Prezzi con ANALISI			
N.P. 01	Smontaggio maniglioni antipanico esistenti non conformi CE, comprensivo di trasporto e conferimento a discarica. ELEMENTI:			
	MATERIALI (L) Per tale lavorazione non serve fornitura di materiali - cadauno	1,000	0,00	0,00
	NOLI (L) servono attrezzature comune, per cui senza costi aggiuntivi di noleggio - cadauno	1,000	0,00	0,00
	TRASPORTI (L) Non sono previsti costi di trasporto - cadauno	1,000	0,00	0,00
	MANODOPERA (L) Per la lavorazione di che trattasi è necessario l' impiego di un operaio comune per un tempo di 1,5 h h	1,500	25,50	38,25
		,	,	
	Sommano euro Spese Generali 18,835% euro			38,25 7,20
	Utili Impresa 10% euro			4,55
	TOTALE euro / cadauno			50,00
N.P. 02	Provvista e posa in opera di controfodera di tamponamento interno su muratura di laterizio intonacato su ambo i lati di spessore totale di mm.100, costituita da struttura verticale d una resistenza al fuoco REI 60. L'opera si intende completa di finitura di intonaco e pitturazione di tipo ignifuga. E L E M E N T I: MATERIALI (L) Per tale fornitura as eguito di indagine di mercato a livello nazionale con i maggiori produttori/rivenditori si è stabilito quello che è il prezzo di mercato m2 NOLI (L) Non previsti - m2 TRASPORTI (L) Compresi nella fornitura - m2 MANODOPERA (L) Per la lavorazione di che trattasi, riferita ad 1 mq, sono necessari 2 operai comuni per un tempo di 0.3 h.	1,000 1,000 1,000	30,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00
	- h Sommano euro	0,600	25,50	45,30
	Spese Generali 14% euro			6,34
	Utili Impresa 16,189% euro			8,36
	TOTALE euro / m2			60,00
N.P. 03	Fornitura e posa in opera di Sistema automatico di apertura/chiusura di infisso in caso di incendio costuito da un comando elettrico di apetura collegato ad una centralina che si interfaccia con il sistema di allarma incendi. Il tutto pronto per il regolare funzionamento ELEMENTI: MATERIALI			
	(L) Il prezzo è quello scaturito a seguito di indagine di mercato con i maggiori produttori/rivenditori nazionali cadauno	1,000	350,00	350,00
	NOLI (L) non previsti - cadauno	1,000	0,00	0,00
	TRASPORTI			
	(L) compresi nella fornitura - cadauno MANODOPERA (L) Por la lavorazione di che trattasi è necessario 1 eperaio comune per un tempo di 2 h. h.	1,000	0,00	0,00
	(L) Per la lavorazione di che trattasi è necessario 1 operaio comune per un tempo di 2 h h	2,000	25,50	51,00
	A RIPORTARE			401,00

	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI		pag. 5	
TARIFFA			IMPORTI	
	ELEMENTI		unitario	TOTALE
	RIPORTO			401,00
	Sommano euro Spese Generali 13,353% euro			401,00 53,55
	Utili Impresa 9,999% euro			45,45
	TOTALE euro / cadauno		,	500,00
N.P. 04	Assistenza muraria per opere relative alla installazione di dorsali per illuminazione di emergenza e rilevazione incendi. (Fori, attraversmamenti, ripristini, ecc.) ELEMENTI: MATERIALI			
	(L) Per tale lavorazione serve solo materiale di consumo (cemento, malte, intonaci) - m2 NOLI	1,000	3,00	3,00
	(L) non previsti - m2	1,000	0,00	0,00
	TRASPORTI (L) non previsti - m2	1,000	0,00	0,00
	MÁNODOPERA (L) Per la lavorazione di che trattasi è necessario un operaio comune per un tempo di 0.5 h h	0,500	25,50	12,75
	Sommano euro Spese Generali 15,44% euro			15,75 2,43
	Utili Impresa 10% euro			1,82
	TOTALE euro / m2			20,00
			,	
	A RIPORTARE			

RIEPILOGO

Numero Voci Elementari 0 Numero Voci Analizzate 4

ALLEGATI

Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC), 13/09/2018



(ambro e mma)	ASSESSED BY THE WAR IN THE WAR IN THE WAR IN THE WAR IN THE WAS IN