COMMITTENTE



Città di Albignasego (PD)

Unità Organizzativa 3° Settore Sviluppo infrastrutturale sede: via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (PD)

LAVORO

REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI"

CIG. Z972CC652E - CUP. D66B20000940004

TITOLO TAV.

Quadro incidenza manodopera impianti

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



STUDIO TECNICO









arch. FIDENZIO DAL CORSO arch. CHIARA SCAPIN C.F. / P.I.V.A. 02606610273 via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA) tel. 041 487122 fa x 0415760142 email. studio@desarchi.it web site desarchi.it

STRUTTURE

arch. FIDENZIO DAL CORSO C . F . / P . I . V . A . 0 2 6 0 6 6 1 0 2 7 3 via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA) te l . 0 4 1 4 8 7 1 2 fa x 0 4 1 5 7 6 0 1 4 2 email . studio@desarchi.it web site desarchi.it

SICUREZZA e CONTABILITA'

arch. FILIPPO TONERO
C.F.TNRFPP62B03L736Y / P.I.V.A. 03822580274
viale Trieste 39 - 30026 Portogruaro (VENEZIA)
tel. 0421 277784 fax 0421 277784
email. info@toneroprogetti.it web site toneroprogetti.it

IMPIANTI

DIAMONIAN I P.I. EMANUEL RUVOLETTO - studio SeR
P.I. V.A. 04983430283
via San Salvatore 96 - 35127 PADOVA
tel. 049 0962113 fax 049 8251059
email. info@sersolutions.it web site sersolutions.it

PROGETTAZIONE

arch. ALESSANDRO DAL CORSO
C.F. DLCLSN88H07D325P / P.I.V.A 02219710445
via Montesanto 9a - 30036 Santa Maria di Sala (VENEZIA)
tel. 041 487122 fax 0415760142
email. alessandro@desarchi.it



PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

UBICAZIONE:

COMUNE DI ALBIGNASEGO foglio 22 mappale 512

| REV. | DATA | FILE | OGGETTO | DIS. | APP. |
|------|---------|----------|-----------|------|------|
| а | 05/2020 | QIM-I.es | emissione | er | er |
| b | | | | | |
| С | | | | | |
| d | | | | | |
| е. | | | | | |

Responsabile 3° Settore Sviluppo infrastrutturale

Responsabile Unico del Procedimento arch. MICHELA BONORA

ing. MARCO CARELLA

| DATA: | | SCALA: | | FILE: | | Ī |
|-----------|-------------|-----------|-----|-------|----------------|---|
| | maggio 2020 | | - | | QIM-I.es_rev00 | |
| DISEGNATO |) | APPROVATO | | J.N. | | |
| | er | | fdc | | G001 | |

QIM-I.es





| | | | | | | pag. 1 |
|------------------------|---|----------|----------|----------------|---------------------|-------------|
| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMANICEDAZIONII | Quantità | | PORTI | COSTO Manodopera | incid. % |
| | SOMMINISTRAZIONI | | unitario | TOTALE | · | |
| | RIPORTO | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | |
| 1 025002b | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1 ore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 2,5 mmq | | | 222.20 | 4-0-0- | 47.000 |
| | SOMMANO m | 150,00 | 1,73 | 259,50 | 173,87 | 67,000 |
| 2 025002c | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1 riore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: sezione 4 mmg | | | | | |
| | SOMMANO m | 180,00 | 2,50 | 450,00 | 292,50 | 65,000 |
| 3 025002d | Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe Cca - s1 riore a 450-750 V, isolato con gomma HEPR ad alto modulo, non propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II: | | | | | |
| | sezione 6 mmq SOMMANO m | 150,00 | 2,89 | 433,50 | 242,76 | 56,000 |
| 4 025113e | Tubo in acciaio al carbonio non legato, secondo UNI EN 10305-3, con zincatura galvanica esterna spessore 8-15 micronm, saldato a laser longitudinalmente, per impianti di riscaldame iali, staffaggi, opere murarie con pressatura dei raccordi eseguita con idonei elettroutensili: Ø 35 mm, spessore | | | | | |
| | 1,5 mm SOMMANO m | 25,00 | 21,92 | 548,00 | 169,88 | 31,000 |
| 5 025120a | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, tem ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 6,35 | | | | | |
| | x 0,8 mm SOMMANO m | 35,00 | 9,02 | 315,70 | 179,95 | 57,000 |
| 6 025120b | Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma EN 12745-1 con pulizia interna, tem ione ed eventuali curve e T, esclusi pezzi speciali (giunti di derivazione e collettori di distribuzione): 9,52 | | | | | |
| | x 0,8 mm SOMMANO m | 35,00 | 10,25 | 358,75 | 179,38 | 50,000 |
| 7 14M.01.062.0 5 | TUBAZIONE protettiva rigida IP 65 per posa a vista realizzata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ, serie pesante. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro | | | 5,64 | | |
| | Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | -0,51 -0,63 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 4,50 | | |
| | RISORSE: | | | | | |
| | | | | 0/0/5/5 | 1/000.01 | |
| | A RIPORTARE | | | 2´365,45 | 1´238,34 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | | IM | PORTI | COSTO | incid. |
|------------------------|---|----------|----------|------------------------|------------|--------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | Manodopera | % % |
| | RIPORTO | | | 2´365,45 | 1´238,34 | |
| | MATERIALI: [14B.50.059.05] TUBAZIONE RIGIDA IN PVC D=40mm esterno, D=33,3mm interno m NOLI: | 1,000 | 0,80 | 0,80 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,02 | 0,02 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,03 | 0,03 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,09 | 0,09 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 0,94 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 3,56 | | 63,121 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m | 40,00 | 5,64 | 225,60 | 142,40 | 63,121 |
| 8 14M.01.063.0 3 | TUBAZIONE corrugata pieghevole per posa incassata in materiale termoplastico, autoestinguente, marchiata IMQ. Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi ed io alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 5,09 -0,46 -0,57 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 4,06 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.50.060.03] TUBAZIONE CORRUGATA PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno, D=18,3mm interno m NOLI: | 1,000 | 0,42 | 0,42 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,01 | 0,01 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,02 | 0,02 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,08 | 0,08 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 0,53 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 3,53 | | 69,352 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m | 60,00 | 5,09 | 305,40 | 211,80 | 69,352 |
| 9 14M.12.007.0 1 | PUNTO PRESA telematico per impianto fonia / dati interno, del tipo a cablaggio strutturato con frado di protezione IP40. Compresi: - n°2 guaine in materiale autoestinguente flessib iva con rilascio della documentazione dei test effettuati. PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia dati | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 2´896,45 | 1′592,54 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE | Quantità | IMI | PORTI | COSTO | incid. |
|-------------------------|--|----------|----------|---------------------------|------------|--------|
| TARIFFA | SOMMINISTRAZIONI | Quantita | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 2′896,45 | 1′592,54 | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 107,42 -9,77 -11,99 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 85,66 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.61.007.01] PUNTO PRESA TELEMATICO IP40 Punto telematico unico fonia - dati a corpo | 1,000 | 44,05 | 44,05 | | |
| | NOLI: [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,93 | 0,93 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati | 1,000 | 1,78 | 1,78 | | |
| | nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 1,62 | 1,62 | | |
| | Sommano le risorse euro | | - | 48,38 | | |
| | Resta manodopera euro | | • | 37,28 | | 34,70 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO n. | 2,00 | 107,42 | 214,84 | 74,56 | 34,70 |
| 10 14M.12.011.1 1 | Cavo dati in categoria 6 Classe E Caratteristiche tecniche: -100 Ohm; -250 MHz; -AWG 24; -4 coppie intrecciate senza o con schermatura; -guaina esterna in PVC o LSZH; -NVP = 68% ATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo SF/UTP AWG 24 a 4 coppie con schermatura a treccia,100 Ohm,250MHz a croce e guaina in LSZH | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 3,77 -0,34 -0,42 | | |
| | Prezzo Netto euro | | • | 3,01 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.61.011.01] CAVO DATI CATEGORIA 6 CLASSE E Cavo U/ UTP AWG 24 a 4 coppie,100 Ohm,250MHz con separatore a | 1,000 | 2.40 | 2.40 | | |
| | croce e guaina in PVC m NOLI: [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,05 | 2,49 | | |
| | TRASPORTI: [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,10 | 0,10 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,06 | 0,06 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 2,70 | | |
| | Resta manodopera euro | | • | 0,31 | | 8,22 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 3′111,29 | 1′667,10 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | | IM | PORTI | COSTO | pag. 4 incid. |
|-------------------|---|----------|----------|----------------------------|------------|------------------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 3′111,29 | 1´667,10 | |
| | SOMMANO m | 80,00 | 3,77 | 301,60 | 24,80 | 8,223 |
| 14M.14.008.0 1 | Rivelatore di apertura di tipo magnetico (reed) a sigaretta, previsto per montaggio incassato, su infissi metallici (foro 22 mm.). Corpo in materiale plastico isolato, equipaggiat nti in campo; - quant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte. MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 75,78 -6,89 -8,46 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 60,43 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.63.008.01] MICROCONTATTO MAGNETICO per serramenti n. NOLI: | 1,000 | 28,91 | 28,91 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,61 | 0,61 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 1,17 | 1,17 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 1,19 | 1,19 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 31,88 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 28,55 | | 37,675 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO n. | 2,00 | 75,78 | 151,56 | 57,10 | 37,675 |
| 14M.14.011.0 1 | Rivelatore a doppia tecnoclogia infrarossi e micronde (IR/MW), design armonico, affidabilita di rivelazione del movimento ed eccellente immunita alle interferenze, ideale per un'am ro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW) | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 181,49 -16,50 -20,26 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 144,73 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.63.011.01] RIVELATORE DI MOVIMENTO A doppia tecnologia (IR/MW) n. NOLI: | 1,000 | 106,13 | 106,13 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 1,50 | 1,50 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % | 1,000 | 2,88 | 2,88 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 2,32 | 2,32 | | |
| | A RIPORTARE | | | 3´564,45 | 1′749,00 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | | ΙM | PORTI | COSTO | incid. |
|-------------------------|---|----------|----------|----------------------------|------------|--------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 3´564,45 | 1′749,00 | |
| | Sommano le risorse euro | | | 112,83 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 31,90 | | 17,577 |
| | Kesta manouopera euro | | | 31,70 | | 17,577 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO n. | 1,00 | 181,49 | 181,49 | 31,90 | 17,577 |
| 1 | Pannello di allarme ottico acustico con scritta "ALLARME INCENDIO". L'avviso e dato da un suono continuo o intermittente e da una scritta illuminata mediante LED ad elevata luminos ant'altro necessario all'esecuzione del lavoro a regola d'arte PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica | 1,00 | 101,49 | 101,49 | 31,90 | 17,577 |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro | | | 132,30 | | |
| | Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | -12,03 -14,77 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 105,50 | | |
| | RISORSE: | | | | | |
| | MATERIALI: [14B.65.006.01] PANNELLO ALLARME INCENDIO Segnalazione ottica ed acustica n. NOLI: | 1,000 | 80,78 | 80,78 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 1,70 | 1,70 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 3,26 | 3,26 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 2,07 | 2,07 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 87,81 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 17,69 | | 13,371 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: | 1.00 | 122.20 | 122.20 | 17.40 | 10 071 |
| 14 14M.16.008.0 1 | SOMMANO n. Unita elettronica per il pulsante di allarme per il sistema di rivelazione incendi indirizzabile. Dotata di circuito ad autoindirizzamento su protocollo. Completa di dispositivo di quant'altro necessario alla corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante | 1,00 | 132,30 | 132,30 | 17,69 | 13,371 |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 111,99 -10,18 -12,50 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 89,31 | | |
| | RISORSE: | | | | | |
| | MATERIALI: [14B.65.008.01] PULSANTE ALLARME A ROTTURA DI VETRO pulsante n. NOLI: | 1,000 | 65,94 | 65,94 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 % | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 3′878,24 | 1′798,59 | |

| | INDICAZIONE DEI LAVORI | | LMI | PORTI | | pag. 6 |
|-------------------------|---|----------|----------|-------------------------|---|-------------|
| Num.Ord. TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | COSTO Manodopera | incid. % |
| | RIPORTO | | | 3´878,24 | 1′798,59 | |
| |) % | 1,000 | 1,39 | 1,39 | | |
| | TRASPORTI: [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 2,66 | 2,66 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 1,75 | 1,75 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 71,74 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 17,57 | | 15,689 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO n. | 1,00 | 111,99 | 111,99 | 17,57 | 15,689 |
| 15 14N.01.012.0 1 | ESTINTORE portatile a polvere a base di fosfato monoammonico della tipologia e capacita estinguente indicate omologato CE, installato a parete con apposito sostegno. Compresi: - Fo ere provvisionali, etc; - ogni altro onere per dare il lavoro finito ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 89,27 -8,12 -9,97 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 71,18 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.67.012.01] ESTINTORE PORTATILE A POLVERE kg=6 classe 34A-233BC n. | 1,000 | 56,43 | 56,43 | | |
| | NOLI: [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 1,19 | 1,19 | | |
| | TRASPORTI: [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 2,28 | 2,28 | 24 1.798,59 39 36 37 37 37 37 38 38 38 37 38 46 41 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 1,40 | 1,40 | | |
| | Sommano le risorse euro | · | | 61,30 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 9,88 | | 11,068 |
| | Resta manouopera euro | | | 7,00 | | 11,000 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO n. | 1,00 | 89,27 | 89,27 | 9,88 | 11,068 |
| 16 14N.03.013.0 1 | ESALATORE colonna di scarico da installare in copertura. Compresi: - esalatore colonna di scarico da installare in copertura, in p.e.a.d. nei diametri indicati; - oneri per realizz nstallazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50 | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 70,46 -6,41 -7,87 | | |
| | | | | 1/070 5 | 4/00/5 | |
| | A RIPORTARE | | | 4 079,50 | 1 826,04 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | | IM | PORTI | COSTO | pag. / |
|-------------------------|---|----------|----------|------------------------|------------|--------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 4′079,50 | 1 826,04 | |
| | Prezzo Netto euro | | | 56,18 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.69.013.01] ESALATORE COLONNA DI SCARICO DN 50 n. NOLI: | 1,000 | 25,02 | 25,02 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,53 | 0,53 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 1,01 | 1,01 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 1,10 | 1,10 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 27,66 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 28,52 | | 40,477 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO n. | 1,00 | 70,46 | 70,46 | 28,52 | 40,477 |
| | SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de teriale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=32 mm | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 4,03 -0,37 -0,45 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 3,21 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.69.033.01] SCARICO IN PE-HD D = 32 mm m NOLI: | 1,000 | 1,36 | 1,36 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,03 | 0,03 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,05 | 0,05 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,06 | 0,06 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 1,50 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 1,71 | | 42,432 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m | 25,00 | 4,03 | 100,75 | 42,75 | 42,432 |
| 18 14N.03.033.0 2 | SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de teriale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=40 mm | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 4´250,71 | 1′897,31 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | 0 | ΙM | PORTI | COSTO | incid. |
|-------------------------|---|----------|----------|------------------------|------------|--------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 4´250,71 | 1′897,31 | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 5,12 -0,47 -0,57 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 4,08 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.69.033.02] SCARICO IN PE-HD D = 40 mm m | 1,000 | 1,62 | 1,62 | | |
| | NOLI: [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,03 | 0,03 | | |
| | TRASPORTI: [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,07 | 0,07 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,08 | 0,08 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 1,80 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 2,28 | | 44,53 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m | 10,00 | 5,12 | 51,20 | 22,80 | 44,53 |
| 19 14N.03.033.0 4 | SCARICO eseguito con tubazione in polietilene duro ad alta densità (PE), nei diametri esterni indicati per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento de teriale vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. SCARICO IN PE-HD D=63 mm | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 8,10 -0,74 -0,90 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 6,46 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.69.033.04] SCARICO IN PE-HD D = 63 mm m NOLI: | 1,000 | 2,74 | 2,74 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,06 | 0,06 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,11 | 0,11 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,13 | 0,13 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 3,04 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 3,42 | | 42,22 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m | 20,00 | 8,10 | 162,00 | 68,40 | 42,22 |
| | A RIPORTARE | | | 4´463,91 | 1´988,51 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE | Quantità | ΙM | PORTI | COSTO | incid. |
|-------------------------|---|----------|----------|-------------------------|------------|--------|
| TARIFFA | SOMMINISTRAZIONI | Quantita | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 4´463,91 | 1′988,51 | |
| 20 14O.04.034.3 1 | RIVESTIMENTO termico ed anticondensa di tutte le tubazioni percorse da acqua calda e refrigerata eseguito con guaina spugnosa a base di elastomeri espansi a cellula chiusa, con con 'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4 | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 15,89 -1,44 -1,77 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 12,68 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.74.034.31] RIVESTIMENTO IN NEOPRENE PER TUBAZIONI Sp. = 25 mm x d=1"1/4 m NOLI: | 1,000 | 10,02 | 10,02 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,21 | 0,21 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,40 | 0,40 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,25 | 0,25 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 10,88 | | |
| | Resta manodopera euro | | | 1,80 | | 11,328 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m | 25,00 | 15,89 | 397,25 | 45,00 | 11,328 |
| 21 14O.04.035.0 4 | RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia a leva, guarnizioni di tenuta sulla sfera e sull'asta in PTFE, nei diametri indicati. Pressione massima di esercizio 35 ba e vario di consumo; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4 | | | | | |
| | CALCOLO MANODOPERA: Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 14% euro | | | 43,16 -3,92 -4,82 | | |
| | Prezzo Netto euro | | | 34,42 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: [14B.74.035.04] RUBINETTO A SFERA D = 1"1/4 n. NOLI: | 1,000 | 18,31 | 18,31 | | |
| | [14D.50.002.01] NOLI - in percentuale (Percentuale del 2,00 %) % TRASPORTI: | 1,000 | 0,38 | 0,38 | | |
| | [14D.50.001.01] TRASPORTI - in percentuale (Percentuale del 4,00 %) % VARIE: | 1,000 | 0,74 | 0,74 | | |
| | [14D.50.003.01] ASSISTENZE MURARIE: i prezzi sono stampati nel prezzario ZE MURARIE - in precentuale, 2% (Percentuale del 2,00 %) % | 1,000 | 0,68 | 0,68 | | |
| | Sommano le risorse euro | | | 20,11 | | |
| | A RIPORTARE | | | 4′861,16 | 2′033,51 | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | Ouantità | IMPORTI | | COSTO | incid. |
|--------------------------|--|----------|----------|----------|------------|--------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 4´861,16 | 2′033,51 | |
| | Resta manodopera euro | | • | 14,31 | | 33,156 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO n. | 4,00 | 43,16 | 172,64 | 57,24 | 33,156 |
| 22 NP.IE.E.001.0 1 | Fornitura e posa in opera modifica al quadro elettrico generale edificio [Q.GEN], attualmente installato ed esistente, comprensive di: | | | | | |
| | - nuovo interruttore magnetotermico differenz o normativa CEI ove necessario. | | | | | |
| | Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. SOMMANO a corpo | 1,00 | 313,36 | 313,36 | 45,47 | 14,510 |
| 23 NP.IE.E.001.0 2 | Fornitura e posa in opera di collegamenti in cavo, tipologia schermato tipo NPI FROR-450/750 V o cavo Bus, a seconda delle specifiche tecniche del costruttore delle apparecchiature ato a seconda della richiesta del produttore degli apparati di regolazione, per dare il sistema cablato a regola d'arte. SOMMANO a corpo | 1,00 | 265,10 | 265,10 | 60,62 | 22,86 |
| 24 NP.IE.E.001.0 3 | Comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima emissione di fumi e gas tossici isolati i chiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. | 1,00 | 203,10 | 203,10 | 00,02 | 22,007 |
| | Punto comando luci, pulsante. SOMMANO n. | 3,00 | 31,23 | 93,69 | 27,27 | 29,107 |
| 25 NP.IE.E.001.0 4 | Fornitura e posa in opera di punto alimentazione equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte del ola d'arte. Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile o a vista in tubazione rigida in PVC e cavo FG17 3x2,5mmq SOMMANO cadauno | 5,00 | 44,00 | 220,00 | 45,45 | 20,659 |
| 26 NP.IE.E.001.0 5 | Fornitura e posa in opera di punto alimentazione equivalente a vista o ad incasso a seconda dei tipi. Il prezzo della fornitura dovrà essere comprensivo di: - Quota parte del gola d'arte. Punto alimentazione ad incasso con tubo flessibile o a vista in tubazione rigida in PVC e cavo FG17 5x4 mmq SOMMANO cadauno | 1,00 | 63,27 | 63,27 | 9,09 | 14,367 |
| 27 NP.IE.E.001.0 6 | Fornitura e posa in opera di apparecchiature per impianto DALI Marca Siemens o equivalente da installare entro quadro elettrico compreso di: - n.1 Alimentatore 640mA Art.5WG1125-1A nitura, corso di istruzione, trasferta. | | | | | |
| | Ogni altro onere ed accessorio per la realizzazione del lavoro a regola d'arte. SOMMANO a corpo | 1,00 | 1´216,80 | 1′216,80 | 90,93 | 7,473 |
| 28 NP.IE.E.001.0 8 | Modifica agli impianti elettrici speciali, di sicurezza e segnalazione esistenti, comprensiva di: - implementazione di rivelatore volumetrico di presenza antintrusione alla central I funzionamento degli impianti. Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito e regola d'arte. | 1,00 | 316,28 | 214 20 | 101 04 | 38,333 |
| 29 NP.IE.E.001.0 | SOMMANO a corpo Fornitura e posa in opea di presa bipasso comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con | 1,00 | 316,28 | 316,28 | 121,24 | 38,333 |
| INF.IL.E.UU I.U | - conegamenti elettirci di energia e di terra, realizzati coff | | | 7′522,30 | 2´490,82 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | COSTO | incid. |
|---------------------------|---|----------|----------|-----------|------------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | Manodopera | % |
| | RIPORTO | | | 7´522,30 | 2´490,82 | |
| 9 | conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassissima richiesto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a regola d'arte. Punto presa bipasso 2x10 A+ T SOMMANO n | 4,00 | 30,02 | 120,08 | 36,36 | 30,280 |
| 30 NP.IE.E.001.1 0 | Fornitura e posa in opera di presa universale comprendente: - collegamenti elettrici di energia e di terra, realizzati con conduttori unipolari e/o multipolari flessibili a bassiss tipo A con alimentatore a bordo frutto; - quant'altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro a | 1,00 | 00,02 | 125,00 | 00,00 | 00,200 |
| | regola d'arte. SOMMANO n | 3,00 | 35,34 | 106,02 | 27,27 | 25,722 |
| 31 NP.IE.E.001.1 1 | Fornitura e posa in opera di appareccio illuminante autonomo di illuminazione di emergenza con funzionamento non permanente Marca BEGHELLI o equivalente mod. UPLED824 250L, IP42, a diretto senza uso di utensili Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 2,00 | 96,17 | 192,34 | 30,32 | 15,764 |
| 32 NP.IE.E.001.1 2 | Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per controssoffito/plafone Marca NOVALUX mod. THE PANEL2 32W 102044.01 microprismatico 60X60 4K DALI o similare, comprensivo di; alimentatore DALI incluso; Comprensivo di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. | | | | | |
| | SOMMANO cadauno | 11,00 | 166,67 | 1′833,37 | 166,76 | 9,096 |
| 33 NP.IE.E.001.1 3 | Punto luce sottotraccia esclusa la linea dorsale comprensivo delle scatole di derivazione e morsetti a mantello, conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari n opera a regola d'arte, escluse le opere murarie, incluso quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cad | 13,00 | 37,37 | 485,81 | 197,08 | 40,567 |
| 34 NP.IE.E.001.1 4 | Fornitura e posa in opera di quadro elettrico aula polifunzionale [Q.AP], avente le caratteristiche costruttive, la carpenteria, il grado di protezione e le apparecchiature corrisp icazione secondo normativa CEI. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito ed a regola d'arte. | | | | | |
| | SOMMANO a corpo | 1,00 | 990,64 | 990,64 | 60,62 | 6,119 |
| 35 NP.IM.CZ.001 .01 | Fornitura e posa in opera di sistema di riscaldamento e condizionamento, costituito da: - n. 1 unità motocondensante esterna modello SCM 80 ZM-S1; - n. 2 unità interna a parete alt tuale trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta. | | | | | |
| | Marca Mitsubishi Heavy Industries o equivalente. | | | | | |
| | SOMMANO a corpo | 1,00 | 5´554,00 | 5´554,00 | 453,68 | 8,169 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | - | 16´804,56 | 3´462,91 | 20,607 |
| | TOTALE euro | | | 16´804,56 | 3´462,91 | 20,607 |
| | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | |

| Num.Ord. | INDICAZIONE DEI LAVORI | | IMPORTI | COSTO | incid. |
|---|--|--|----------------------------------|------------------------------|--------|
| TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | TOTALE | Manodopera | % | |
| | | RIPORTO | | | |
| | Discillana Charles of ATECODIS | | | | |
| _ | Riepilogo Strutturale CATEGORIE | | | | |
| С | LAVORI A CORPO euro | | 16´804,56 | 3´462,91 | |
| C:001 | SCUOLA PRIMARIA "G. MARCONI" euro | | 16′804,56 | 3´462,91 | 20,607 |
| C:001.001 | IMPIANTI MECCANICI euro | | 7′820,02 | 1´257,48 | 16,080 |
| C:001.001.001 C:001.001.002 | RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO euro SCARICHI CONDENSA euro | | 7´346,34 473,68 | 1′085,13 172,35 | |
| C:001.002 | IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI euro | | 8′984,54 | 2´205,43 | 24,547 |
| C:001.002.003 C:001.002.004 C:001.002.005 | FORZA MOTRICE euro ILLUMINAZIONE euro IMPIANTI SPECIALI euro | | 3.752,47 3.822,01 1.410,06 | 1´348,21 512,36 344,86 | 13,406 |
| | | TOTALE euro | 16´804,56 | 3´462,91 | 20,607 |
| | Data, | | | | |
| | II Tecnico | | | | |
| | RIVINGA DI PARILI | THE PRINCIPLE OF THE PR | Per Ind. Matteo SEMBRARO 788 | , | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 4 515 65 5 5 5 5 | | | |
| | | A RIPORTARE | | | |