

Comune di Albignasego
Provincia di Padova

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: Sistemazione spogliatoio e nuovo parco S. Giacomo

COMMITTENTE: Comune di Albignasego

Data, 10/12/2024

IL TECNICO
Ing. Marco Carella

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
R I P O R T O						
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1 02.02.HB106 .02	Procedimento di resinatura, come descritto alla precedente voce 02.02, per ciclabili con bassa intensità di traffico con 2 mani di copertura con ASPHALT COAT SPORT (resina acrilic ... di 23,9 mg/mille giri con mola CS17 e una resistenza all'adesione di 2,34±0,16 MPa secondo la norma UNI EN ISO 4624:2006	SOMMANO m2	620,25	25,90	16'064,47	6'104,50 38,000
2 02.02.TL	Delineazione con sagome apposite o nastro di carta di linee per campi sportivi polivalenti e tracciamento con resina bianca su pavimentazione già colorata	SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00	380,00 38,000
3 1C.08.010.00 20	Sottofondo in ghiaia grossa ed intasamento con ghiaia minuta, pietrisco e ghiaietto compresa sistemazione e costipazione del materiale.	SOMMANO mc	47,46	45,76	2'171,77	933,86 43,000
4 1U.06.400.02 00	Fornitura e posa di cordolo in plastica da giardinaggio per la separazione delle aiuole, in polietilene puro con 31-32% di concentrato di nerofumo aggiunto per la stabilizzazione u ... ma l'utilizzo di un minimo quantitativo di cemento che fungerà da legante. Peso per pezzo: 3,178 kg, picchetti inclusi.	SOMMANO m	547,00	11,36	6'213,92	2'671,99 43,000
5 A.01.02.a_si c	Operaio specializzato	SOMMANO h	30,00	40,06	1'201,80	0,00
6 A.01.03.a	Operaio qualificato	SOMMANO h	100,00	29,38	2'938,00	0,00
7 A.01.03.a_si c	Presenza di addetto al controllo dell'efficienza dei mezzi, impianti ed attrezzature di cantiere durante l'esecuzione dei lavori. Operaio qualificato	SOMMANO h	8,00	37,18	297,44	0,00
8 A.01.04.a_si c	Presenza di personale per garantire la sicurezza della circolazione veicolare in corrispondenza dell'intersezione con l'area di cantiere Operaio comune	SOMMANO h	30,00	33,38	1'001,40	0,00
9 A.NP.01	SISTEMA DI PARETI MOBILI SCORREVOLI IMPACCHETTABILI	SOMMANO m2	20,25	224,79	4'552,00	2'048,40 45,000
10 A02.01.003.b	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto	SOMMANO mc	144,12	23,45	3'379,61	1'520,83 45,000
11 A35031b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, con ... ola d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e l'acciaio di armatura con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc Magrone platea	SOMMANO m2	14,88	128,78	1'916,25	134,33 7,010
12 B.99.147	Cassetta di pronto soccorso (D.M. n° 388 del 15/07/2003 allegato 1 base) contenuto in armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani intern ... 50 minigrip1 Termometro clinico CE con astuccio1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo1 Istruzioni MULTILINGUA p.soccorso	SOMMANO cad	1,00	221,44	221,44	0,00
13 C25039c	Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa del peso massimo di 80 kg, compresi binario e montanti. verticali, fissata mediante zanche, e ... r parete interna divisoria in cartongesso spessore 100 ÷ 125 mm con sede interna 58 ÷ 83 mm: luce 800 x 2.000 ÷ 2.100 mm	SOMMANO cad	8,00	320,88	2'567,04	1'103,83 43,000
14 C25046c	Porta in legno scorrevole interno muro con anta C25046c tamburata e bordi impiallacciati, spessore 40 mm, coprifili ad incastro in multistrato, serratura a gancio con nottolino e maniglia ad incasso, dimensioni 210 x 60 ÷ 90 cm: anta singola: laccata bianca					
A R I P O R T A R E					43'525,14	14'897,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			43'525,14	14'897,74	
15 C25077b	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... o il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: finestra a 1 anta, a battente	SOMMANO cad 4,00	502,97	2'011,88	905,35	45,000
16 C25077c	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... m, incluso il trasporto, esclusi il controtelaio, il tiro ai piani ed eventuali assistenze murarie: a 2 ante, a battente	SOMMANO m2 8,40	504,81	4'240,40	1'908,18	45,000
17 C25077d	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 1 anta, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale	SOMMANO m2 4,40	593,82	2'612,81	1'175,76	45,000
18 C25077e	Serramento realizzato con profili estrusi di pvc prodotti secondo la norma UNI EN 12608, rispondente a Reach, autoestinguenti secondo UNI EN 13501-1, sistema caratterizzato da prof ... o ai piani ed eventuali assistenze murarie: portafinestra 2 ante, a battente, telaio su 4 lati, con traverso orizzontale	SOMMANO m2 7,86	599,79	4'714,35	2'121,46	45,000
19 np 60	Impianto termico con fonte rinnovabile con pannelli fotovoltaici per produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, comprensivo di pompa di calore, inverter, accumulo, quadro elettrico, collegamenti compreso progetto e dichiarazione di conformità	SOMMANO cadauno 1,00	8'000,00	8'000,00	2'800,00	35,000
20 NP.0050	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo drenante pre-confezionato, a base di leganti idraulici cementizi, di additivi sintetici e aggregati selezionati di granulometria variabile ... pubblicata su piattaforma internazionale:- spessore cm. 10, con calcestruzzo preconfezionato fornito con autobetoniera	SOMMANO m2 949,25	50,00	47'462,50	19'934,25	42,000
21 NP.rete metallica.01	RETE METALLICA h 150 cm Fornitura e posa in opera di rete metallica verde a maglie romboidali h 150 cm, compresi relativi paletti in acciaio aventi passo 2m. Compresi manodopera, mezzi e attrezzature.	SOMMANO m 200,00	20,00	4'000,00	0,00	
22 np10	Fornitura e posa di tavolo da teqball modello "teq one" con struttura in acciaio zincato sp 5mm, strato anti corrosivo e verniciatura. il piano curvo di gioco è in laminato ad alta pressione HPL e la rete in plexiglass PMMA. dimensioni totali: 3000x1500mm H900mm peso 147kg.	SOMMANO cad 1,00	3'000,00	3'000,00	1'230,00	41,000
23 np11	Fornitura e posa di tavolo da ping pong tipo modello "PINGO". Piano del tavolo: HPL da 9 mm, opaco, offre eccellenti condizioni di gioco. Telaio e gambe in acciaio, zincato e verni ... Completo di rete in acciaio. Dimensioni: 2740x1525mm H760mm. Peso: 170 kg. Adatto anche per giocatori su sedia a rotelle	SOMMANO cad 1,00	2'000,00	2'000,00	820,00	41,000
24 np12	Fornitura e posa di pump truck tipo "GLOBAL" per uno sviluppo lineare di 57m e larghezza della corsia di 1.0m.composta da 45 moduli Dim. totali di 20.67X12.16m con struttura in acc ... rentire una maggior sicurezza nell'utilizzo quotidiano. Superficie di colore grigio. peso totale della struttura 2670kg.	SOMMANO Cad 1,00	48'000,00	48'000,00	20'640,00	43,000
25 np13	FORNITURA DI SET SCACCHI DA ESTERNO, GIARDINO, SPIAGGIA, PIAZZA, ECC. CARATTERISTICHE DEL SET: Re cm 90, Regina cm 80, Alfiere cm 67, Cavallo cm 58, Torre cm 57, pedone cm 50. Diam ... basi sono dotate di un tappo e possono essere eventualmente appesantite con acqua o sabbia o altro materiale a scelta.	SOMMANO cad 1,00	1'350,00	1'350,00	0,00	
26 np14	Fornitura e posa di Impianto pallacanestro a bussole composto da n° 2 canestri. Struttura monotubolare di acciaio zincato a caldo con sezione mm 150x150x3 e sbalzo					
	A R I P O R T A R E			173'585,55	67'633,55	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			173'585,55	67'633,55	
27 np15	totale cm 225, r ... ato con tirante di rinforzo alla struttura principale di sbalzo, canestri fissi in acciaio verniciato e retine di nylon. SOMMANO cad	1,00	2'750,00	2'750,00	852,50	31,000
28 np16	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde con garanzia di attecchimento, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo di dimensioni pari ad almeno 1, ... Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm SOMMANO cad	35,00	80,00	2'800,00	1'176,00	42,000
29 np17	Fornitura di Carpino bianco (Carpinus betulus L.) Circ. Fusto 18-20. PER FORMAZIONE ZONA PIASTRA SPORTIVA E PING-PONG SOMMANO cad	12,00	105,30	1'263,60	0,00	
30 np18	Fornitura di Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) Circ. Fusto 18-20 cm. PER FORMAZIONE PISTA PUMP TRUCK SOMMANO cad	7,00	102,50	717,50	0,00	
31 np19	Fornitura di Farina (Quercus robur L.) Circ. Fusto 18-20 cm. PER PARTE CENTRALE DEL PARCO SOMMANO cad	4,00	102,50	410,00	0,00	
32 np2	Fornitura di Tiglio (Tilia cordata) Circ. Fusto 18-20 cm. PER FORMAZIONE FILARE DIVISIONE CON PARCO CANI SOMMANO cad	3,00	103,60	310,80	0,00	
33 np20	IMPIANTI MECCANICI Fornitura e posa di impianti meccanici comprensiva di: IMPIANTO IDRICO SANITARIO - tubazioni multistrato preisolate; - valvolame; - collettori di distribuzione; ... lene; - esalatori per colonne di sfianto in copertura; - pozzetti di ispezione; - pilette di scarico; Compreso di ciascun SOMMANO cad	1,00	13'000,00	13'000,00	4'550,00	35,000
34 np21	Fornitura di Liquidambar (Liquidambar styraciflua) Circ. Fusto 18-20 cm. PER FORMAZIONE FILARE DIVISIONE CON PARCO CANI SOMMANO cad	4,00	104,50	418,00	0,00	
35 np22	Fornitura di Orniello (Fraxinus ornus L.) Circ. Fusto 18-20 cm. PER FORMAZIONE FILARE DIVISIONE ABITAZIONI LATO OVEST SOMMANO cad	5,00	5,30	26,50	0,00	
36 np23	Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, un ... l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciatura e gli oneri di manutenzione e garanzia. PER SIEPI OLEANDRI SOMMANO cad	18,00	9,00	162,00	0,00	
37 np24	Fornitura di Oleandro (Nerium oleander L.) Circ. Fusto h. 90/120 c PER FORMAZIONE SIEPE LATO SUD PARCO SOMMANO cad	22,00	17,90	393,80	0,00	
38 np25	Scavo e reinterro opere elettriche su qualsiasi tipo di superficie SOMMANO mc	59,20	23,45	1'388,24	596,94	43,000
39 np26	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA IN AREA AGRICOLA, AREA A VERDE O STRADA BIANCA - fino a 4,00m di profondità SOMMANO mc	59,20	15,86	938,91	422,51	45,000
40 np27	CAVIDOTTI: Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete Ø04 esterno 110mm - Ø 92mm interno (tipo Italiana Corrugati serie Blackcor art. CR10110G4 + accessori, o altro in tutto ... costo, approvato dalla Direzione Lavori), corrugatobesternamente e liscio internamente, autoestinguente, a marchio IMQ, SOMMANO m	148,00	9,20	1'361,60	435,71	32,000
41	Plinto di fondazione / sostegno per complesso di illuminazione pubblica o similare, di tipo prefabbricato, dimensioni esterne (48 x 65 x altezza 48) cm, peso circa 275kg, costruit ... che di foro di raccordo tra pozzetto e sede di innesto palo. Il tutto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte SOMMANO cad	8,00	366,10	2'928,80	995,79	34,000
	A R I P O R T A R E			202'455,30	76'663,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			202'455,30	76'663,00	
np28	già esistente, contenenti tutte le necessarie apparecchiature di distribuzione, protezione e coma ... lloggiato,compreso progetto e dichiarazione di conformità, previa sostituzione della parte frontale (portine di chiusura SOMMANO cad	1,00	1'500,00	1'500,00	375,00	25,000
42 np29	LINEE ELETTRICHE Linea in cavo FG16R unipolare con conduttore a corda rotonda flessibile di rame ricotto, isolante in gomma G16 ad alto modulo con elevate caratteristiche el ... kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. SOMMANO m	148,00	3,94	583,12	250,74	43,000
43 np3	IMPIANTI ELETTRICI Fornitura e posa di impianti elettrici: - distribuzione e canali; - quadri elettrici; - impianto di forza motrice; - impianto di illuminazione ordinaria e di eme ... - impianto di terra; - impianto di trasmissione dati; Compreso di ciascun onere per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	15'000,00	15'000,00	5'250,00	35,000
44 np30	Linea in cavo FG16OR multipolare con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolante in gomma G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elet ... Prodottida Costruzione (CPR UE305/11), norma diriferimento CEI 20-13,Euroclasse Cca-s3,d1,a3. Adatti per posa fissa sia SOMMANO m	32,00	3,45	110,40	47,47	43,000
45 np4	DichiarazioneStrutturale-Sismica legge ex 10 senza deposito Carico neve e Vento Calcolo Platee Abaco Serramenti SOMMANO cad	1,00	1'000,00	1'000,00	0,00	
46 np5	Rimozione di recinzione in rete metallica, inclusi pali e saette, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a scarica. SOMMANO ml	286,00	2,79	797,94	359,07	45,000
47 np6	Fornitura e posa di recinzione costituita da pannelli di rete elettrosaldata in tondino di acciaio Ø 4 mm tipo zinco alluminato, avente maglia 12,7x76,2 mm, larghezza pannello L 2 ... e termoindurenti con colore appartenente alla tabella RAL a scelta della D.L.. nuova recinzione esterna in orso-gril lato SOMMANO cad	150,00	23,90	3'585,00	1'541,55	43,000
48 np8	Fornitura e posa in opera di cancello pedonale Ce in acciaio 235 jr costituito da colonne sostegno in profilo tubolare e strutture perimetrali di adeguate sezioni,tamponamento c.s. ... finire.Dimensiioni luce 1300 x 1500. CANCELLO PEDONALE LATO VIA MONCENISIO E VIACOLO SAN GIACOMO, accesso lato PARCHEGGIO SOMMANO cad	2,00	650,00	1'300,00	403,00	31,000
49 np9	Fornitura e posa panchina composta da 3 lame in acciaio sagomate con tecnologia laser di sp. 8 mm , alle quali vengono fissati la seduta e lo schienale realizzati in n. 29 tubolari ... lvere poliestere termoindurente per esterni. Altezza seduta 400m, Altezza schienale 410mm. Dimensioni: 2000x630x810 h mm SOMMANO cad	4,00	810,00	3'240,00	1'360,80	42,000
50 S01.01.006.6	Fornitura e stesa di tessuto/non tessuto. SOMMANO m2	949,25	5,07	4'812,70	1'828,83	38,000
51 VEN24-01.02.03.00	SCAVO DI SBANCAMENTO Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, per il risezionamento o la costruzione del c ... pure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza SCAVO DI SBANCAMENTO SOMMANO m2	148,80	7,94	1'181,47	536,27	45,390
52 VEN24-01.11.01.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAI A PANNELLI ALVEOLARI AUTOPORTANTI IN CAP SOMMANO m2	148,80	111,66	16'615,01	863,98	5,200
53 VEN24-01.11.14.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI PREFABBRICATI A TAGLIO TERMICO spessore Cm 24 Struttura pareti esterne perimetrali *(lung.=12,4+12+12,4+12) SOMMANO m2	146,40	92,35	13'520,04	1'210,04	8,950
54 VEN24-01.28.01.a	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni Dipintura partizioni interne *(lung.=23,000*2) E SOFFITTO SOMMANO m2	384,00	9,64	3'701,76	2'919,58	78,870
	A R I P O R T A R E			269'402,74	93'609,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			269'402,74	93'609,33	
55 VEN24- 01.28.01.e	DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE DIPINTURA DI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Silossanica colori di cartella Dipintura pareti esterne perimetrali *(lung.=12,4+ 12+12,4+12 SOMMANO m2	146,40	11,99	1'755,34	1'112,88	63,400
56 VEN24- 01.08.02.b	CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad ... CESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30 Platea SOMMANO m2	48,77	156,43	7'629,10	537,09	7,040
57 VEN24- 01.08.03.00	POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA Pompaggio conglomerato cementizio con pompa autocarrata. POMPAGGIO CON POMPA AUTOCARRATA SOMMANO m2	48,77	21,57	1'051,96	102,36	9,730
58 VEN24- 01.08.04.00	ACCIAIO IN BARRE tipo B450C Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli ... vi ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento. ACCIAIO IN BARRE tipo B450C SOMMANO kg	1'750,00	2,28	3'990,00	875,40	21,940
59 VEN24- 01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura, po ... gliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino da mm 4 a mm 12. RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C SOMMANO kg	2'000,00	2,39	4'780,00	990,42	20,720
60 VEN24- 01.08.06.a	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso ... idonei disarmanti e lo smontaggio. CASSEFORME IN LEGNAME per opere in fondazione poste in opera piane (lung.=12+12,4)*2 SOMMANO ml	48,80	28,07	1'369,82	896,27	65,430
61 VEN24- 01.08.06.d	CASSEFORME IN LEGNAME Casseforme, rette realizzate in legname, per getti di conglomerati cementizi semplici o armati con altezza netta dal piano di appoggio fino a m 4.00, compreso ... in elevazione quali travi, pilastri, mensole piane Pilastri * (lung.=0,25*4) Trave perimetrale *(lung.=12,4+12+12,4+12)* SOMMANO m2	54,60	48,89	2'669,39	1'308,80	49,030
62 VEN24- 01.13.07.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO COMUNE Massetto SOMMANO m2	134,52	24,55	3'302,47	2'501,95	75,760
63 VEN24- 01.13.12.00	FORNITURA E POSAFORNITURA E POSA ALLEGGERITO ALLEGGERITO Massetto alleggerito SOMMANO m2	134,52	20,14	2'709,23	1'351,91	49,900
64 VEN24- 01.14.43.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO COLORATO SOMMANO m2	134,52	70,49	9'482,31	3'701,90	39,040
65 VEN24- 01.16.05.00	IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA ARMATA CON POLIESTERE SOMMANO m2	269,04	33,02	8'883,70	1'723,44	19,400
66 VEN24- 01.16.10.c	LASTRA IN POLISTIRENE Lastra di polistirene estruso autoestinguente a celle chiuse con superfici lisce per formazione di strati coibenti e antiacustici, in opera su superfici orizz ... parte) LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2 Isolamento controterra primi 2 cm su totali 10 cm SOMMANO m2/mm	134,52	8,80	1'183,78	122,17	10,320
67 VEN24- 01.16.10.c	LASTRA DI POLISTIRENE di densità kg/mc 50÷55 e di spessore cm 2 Isolamento copertura primi 2 cm su totali 10 cm SOMMANO m2	134,52	0,00	0,00	0,00	
68 VEN24- 01.16.10.f	LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo alle lastre di polistirene estruso di densità kg/mc 50÷55 per ogni centimetro di spesso Isolamento controterra ulteriori 8 cm su totale 10 cm SOMMANO m2	134,52	0,00	0,00	0,00	
	A R I P O R T A R E			318'209,84	108'833,92	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			318'209,84	108'833,92	
69 VEN24- 01.16.12.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA VAPORE PE/BD Fornitura e posa in opera di barriera al vapore costituita da teli in polietilene estrusi colorati a bassa densità, posati a secc ... arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.4 VAPORE PE/BD spessore mm 0.4	SOMMANO m2 2'152,32	4,39	9'448,68	785,18	8,310
70 VEN24- 01.18.02.A	INTONACO CIVILE su superfici interne Intonaco soffitto	SOMMANO m2 134,52	23,77	3'197,54	2'785,06	87,100
71 VEN24- 01.18.02.b	INTONACO CIVILE su superfici esterne Intonaco pareti esterne perimetrali * (lung.=12,4+12+ 12,4+12)	SOMMANO m2 146,40	25,36	3'712,70	3'188,10	85,870
72 VEN24- 01.18.22.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA Rasatura controparete interna pareti esterne perimetrali *(lung.=11,8+11,4+11,8+11,4)	SOMMANO m2 125,28	5,64	706,58	334,00	47,270
73 VEN24- 01.19.02.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO CON DOPPIE LASTRE DI GESSO RIVESTITO Partizioni interne (IDROREPELLENTI PER BAGNI)	SOMMANO m2 62,10	99,45	6'175,85	1'461,20	23,660
74 VEN24- 01.19.03.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO AD INTERCAPEDINE CON LASTRE DI GESSO RIVESTITO Controparete interna pareti esterne perimetrali * (lung.=11,8+11,4+11,8+11,4)	SOMMANO m2 125,28	47,08	5'898,18	2'211,82	37,500
75 VEN24- 01.20.12.b	FOFORNITURA E POSA IN OPERA DI MULTISTRATO COMUNE spessore 15 mm	SOMMANO m2 148,80	29,82	4'437,22	748,11	16,860
76 VEN24- 01.21.14.03	MANTO PIANO IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO tetti piani o con bassa pendenza - fino al 10%	SOMMANO m2 148,80	66,36	9'874,37	4'474,08	45,310
77 VEN24- 01.28.07.00	FONDO MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTI ALGA MURALE RISANANTE ANTIMUFFA E ANTIALGA Fondo pareti esterne perimetrali * (lung.=12,4+12+ 12,4+12)	SOMMANO m2 146,40	4,53	663,19	272,31	41,060
78 VEN24- 01.29.01.03	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 40 cm Grondaia *(lung.=12,4+12+12,4+12)	SOMMANO m 48,80	53,61	2'616,17	1'098,79	42,000
79 VEN24- 01.29.12.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI PLUVIALI DI SCARICO IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO sezione circolare diametro 100 mm Discendenti	SOMMANO m 12,00	46,16	553,92	314,24	56,730
80 VEN24- LEGNO 01.20.08.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LISTONI IN LEGNO sezioni 13x10 Contenimento isolante	SOMMANO m2 110,00	21,53	2'368,30	849,27	35,860
81 VEN24- PREMISCEL ATA 01.18.22.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RASATURA PREMISCELATA Rasatura partizioni interne *(lung.=23,000*2)	SOMMANO m2 124,20	5,64	700,49	331,12	47,270
82 VEN24- VAPORE PE/BD 01.16.12.c	FORNITURA E POSA IN OPERA DIFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAPORE PE/BD spessore mm 0.4 VAPORE PE/BD spessore mm 0.4	SOMMANO m2 134,52	3,10	417,01	145,95	35,000
83 VEN24- 01.05.01.b	Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o di puntellazion ... e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	SOMMANO mc 595,20	23,43	13'945,54	4'650,84	33,350
84 VEN24-	Trasporto con qualunque mezzo nell'ambito del cantiere oltre i m 100 del materiale da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnato.					
	A R I P O R T A R E			383'342,59	132'514,64	

